

IP. 271.3.2018

Zadanie Nr 2

PRZEMIAŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233000-9, 45112210-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,787	km km	 0,787	
				RAZEM	0,787
1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą równiarki wraz z utylizacją 787,00	m ² m ²	 787,00	
				RAZEM	787,00
2	45233000-9	NAWIERZCHNIE			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, pod ułożenie warstwy wyrównawczej 2860,00	m ² m ²	 2 860,00	
				RAZEM	2 860,00
2.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych pod ułożenie warstwy wyrównawczej 2860,00	m ² m ²	 2 860,00	
				RAZEM	2 860,00
2.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 16 W KR1-2 214,50	t t	 214,50	
				RAZEM	214,50
2.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej pod warstwę ścieralną 2860,00	m ² m ²	 2 860,00	
				RAZEM	2 860,00
2.5	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70 KR1-2 - warstwa ścieralna o gr. 4 cm 2860,00	m ² m ²	 2 860,00	
				RAZEM	2 860,00
3	45233100-0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
3.1	KNNR 6 0113-06	Umocnienie poboczy kruszywami łamanymi 0/31,5mm gr. 8 cm na szerokości 0,5 m 787,00	m ² m ²	 787,00	
				RAZEM	787,00